

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านพ้อทองเต็น บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 8

แบบเลขที่ 06/2564

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาวินาที 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร ราคาลิตรละ 21.81 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F (ฝนตกชุก1)	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	1.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	22.80	ลบ.ม.	445.35	10,153.98	1.3795	614.36	14,007.42	
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	456.00	ตร.ม.	364.05	166,006.80	1.3795	502.21	229,006.38	
	2.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	12.00	ม.	76.14	913.68	1.3795	105.04	1,260.42	
	2.3 รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	36.00	ม.	48.04	1,729.44	1.3795	66.27	2,385.76	
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	114.00	ม.	50.87	5,799.18	1.3795	70.18	7,999.97	
3	งานไหล่ทางลูกรัง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	รวมค่างาน 1 - 3 (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)				184,603.08			254,659.95	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง				(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			250,000.00	

ราคาเฉลี่ย

2,192,982.46 บาท/ กม. และราคาเฉลี่ย

548.25 บาท/ ตารางเมตร

Factor F (งานทาง ฝนตกชุก 1) = 1.3795

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เป็นเงินทั้งสิ้น

250,000.00 (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัลลภ พงษ์พานิช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง