

**ประมาณการราคาโครงการตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล**

กิจกรรมชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางจากสามแยกบ้านเหล่าสมบุรณ์ – บ้านนาเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๕ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินลูกรังสองข้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต.กำหนด)

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายทางจากสามแยกบ้านเหล่าสมบุรณ์ – บ้านนาเจริญ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายประมาณการราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ประมาณการราคาโดย นายสุรเชษฐ์ มีบุญเปี่ยม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา


วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
๒	งานเกรดเฉลี่ยปรับระดับคันทางเดิม	๔,๖๗๕	ตร.ม.	-	-	๕	๒๓,๓๗๕	๒๓,๓๗๕		
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-		
	แบบหล่อคอนกรีต	๔๒๑	ตร.ม.	๑๒๐	๕๐,๕๒๐	๑๕	๖,๓๑๕	๕๖,๘๓๕		
	ทรายหยาบรองพื้น	๒๓๔	ลบ.ม.	๕๕๐	๑๒๘,๗๐๐	-	-	๑๒๘,๗๐๐		
	คอนกรีต ๑:๒:๔	๗๐๒	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่๑	๔,๕๖๓	ถุง	๑๓๕	๖๑๖,๐๐๕	-	-	๖๑๖,๐๐๕		
	ทรายหยาบ	๓๔๔	ลบ.ม.	๕๕๐	๑๘๘,๒๐๐	-	-	๑๘๘,๒๐๐		
	หิน	๓๘๔	ลบ.ม.	๖๕๐	๒๕๖,๑๐๐	-	-	๒๕๖,๑๐๐		
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-		
	เหล็กตะแกรงวายร์เมท @ ๐.๑๐ x ๐.๓๐ เมตร	๔,๖๗๕	ตร.ม.	๖๕	๓๐๓,๘๗๕	๑๕	๗๐,๑๒๕	๓๗๔,๐๐๐		
	เหล็ก DB ขนาด Ø ๑๒ มม.	๑๐๕	เส้น	๔๘๐	๕๐,๔๐๐	-	-	๕๐,๔๐๐		
	เหล็ก RB ขนาด Ø ๑๙ มม.	๑๑๐	เส้น	๘๕๐	๙๓,๕๐๐	-	-	๙๓,๕๐๐		
	งานวัสดุเชื่อมรอยต่อ									
	แอสฟัลท์	๑๘๐	ลิตร	๒๘๐	๕๐,๔๐๐	-	-	๕๐,๔๐๐		
	โฟม	๒๐	แผ่น	๖๕	๑,๓๐๐	-	-	๑,๓๐๐		
	ท่อ PVC ขนาด Ø ๗/๔	๑๐	ท่อน	๔๕	๔๕๐	-	-	๔๕๐		
	๕	งานไหล่ทางลูกรัง	-	-	-	-	-	-	-	
		หินลูกรัง	๓๖๐	ลบ.ม.	๖๐	๒๑,๖๐๐	-	-	๒๑,๖๐๐	
๖	งานติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	-	-	-	-	-		
	ป้ายโครงการ (ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด)	๑	ป้าย	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐		
							รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	๑,๘๖๕,๓๖๕		
							Factor F	-		
							รวมเป็นเงิน	-		
							คิดเป็นเงินงบประมาณ	-		

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้  
 ประเภทงาน งานถนนคสล.  
 สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายทางจากสามแยกบ้านเหล่าสมบูรณ์ – บ้านนาเจริญ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง  
 จังหวัดสกลนคร  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้  
 ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน งานถนนคสล.	๑,๘๖๕,๓๖๕	๑.๓๓๖๕	๒,๔๙๓,๐๖๐.๓๒	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า .....				
	เงินประกันผลงาน .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
	ราคาก่อสร้างเป็นเงิน			๒,๔๙๓,๐๖๐.๓๒	
	ปรับลดราคาพิเศษ			๓,๐๖๐.๓๒	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒,๔๙๐,๐๐๐	
ตัวอักษร		(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการราคา  
 (นายสุรเชษฐ์ มีบุญเปี่ยม)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โนนสะอาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 (นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร)  
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี)  
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายผดุงเกียรติ บุพศิริ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สรุปค่างานถนน คสล. สายเหล่าสมบูรณ์ - บ้านนาเจริญ

แบบ ปร.๖

□ งานก่อสร้าง งานถนน คสล.

□ สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

□ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖ และ Factor F ทั้งหมด จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างานถนน คสล.	๒,๔๙๐,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	๒,๔๙๐,๐๐๐ **	

ผู้ประมาณราคา

(นายสุรเชษฐ์ มีนาคเปี่ยม)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต. โนนสะอาด

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร)

ปลัด อบต. ดงหม้อทองใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สันนารี)

รองปลัด อบต. ดงหม้อทองใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายผดุงเกียรติ บุพศิริ)

ผู้อำนวยการกองศึกษา