

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยใต้
โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. ระยะประมาณที่ 1 หมู่ที่ 6
ประเภทงาน ทาง

แบบ งบประมาณก่อสร้างปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอยใต้ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองลพบุรี เฉลี่ยราคาลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F (ฝนตกชุก)	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	1.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	17.80	ลบ.ม.	535.15	9,525.67	1.3822	739.68	13,166.38	
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	356.00	ตร.ม.	348.35	124,012.60	1.3822	481.49	171,410.22	
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	ม.	138.29	1,106.32	1.3822	191.14	1,529.16	
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	28.00	ม.	50.04	1,401.12	1.3822	69.17	1,936.63	
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	89.00	ม.	56.46	5,024.94	1.3822	78.04	6,945.47	
3	งานไหลทางลูกรัง	13.35	ลบ.ม.	80.33	1,072.41	1.3822	111.03	1,482.28	
	รวมค่างาน 1 - 3				142,143.06			196,470.13	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่างาน 1 - 4							199,470.13	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง							199,000.00	

ราคาเฉลี่ย 2,235,955.06 บาท/กม. และราคาเฉลี่ย 558.99 บาท/ตารางเมตร
ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร
Factor F (ฝนตกชุก 1) = 1.3822 หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เป็นเงินทั้งสิ้น 199,000.00 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหอยใต้

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรกาญจน์ นิจประทุม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเทพรัตน์ แสงเพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน